

Fiche Accès Internet

Synthèse : Construction éventuelle d'une artère souterraine de 1,5 km	Nature des travaux : Génie civil
1 - Objectif des travaux Adduction THD par fibre optique	Dimensionnement des besoins TV : 400 Mbit/s Internet : 100 Mbit/s Téléphonie fixe : 2 Mbit/s

2 - Alternatives et justification des choix

2 hypothèses ont été examinées pour le raccordement :

- raccordement au RIP (réseau d'initiative publique) Covage de la Communauté Le Creusot Montceau, (3 scénarios étudiés, investissement minimum ~640 k€ HT)

- raccordement au réseau optique d'Orange accessible à partir du central téléphonique de La Guiche, investissement compris entre 70 500 € HT et 150 000 € HT et fonction de la disponibilité ou non de fourreaux existants d'Orange, partiellement ou sur tout le parcours La guiche-Center Parcs. (attente de précisions d'Orange)

3 - Présentation des travaux	<ul style="list-style-type: none"> - Si fourreaux Orange non disponibles sur une partie du parcours, création d'une artère souterraine de 1,5 km sur le sud-est du D303 jusqu'à l'entrée des fournisseurs envisagée au sud-est du site après le pont sur la Recome en direction de Marizy. (pose mécanisée) - Création d'une dalle béton et pose d'un shelter à l'entrée du site, à l'intérieur ou à l'extérieur (préférable pour un libre accès). (emplacement à déterminer) - Raccordements Orange
3.1- Maitrise d'ouvrage	Département Saône-et-Loire sur le domaine public

3.2 - Présentation sommaire avec renvoi en annexe
 Sans objet.

4 - Impact sur l'environnement

On peut distinguer les éventuels impacts pendant la durée des travaux, et les éventuels impacts durant le fonctionnement des équipements.

4.1 - Impact pendant les travaux	En cas de création de l'artère de 1,5km : <ul style="list-style-type: none"> - pose mécanisée en accotement du D303 entraînant probablement l'interruption de la circulation pendant 3 jours. - à étudier le passage du pont du la Recome
4.2 – Impact induit par la présence des équipements	Aucun ; réseau enterré.
5 - Impact sur le fonctionnement du service public	Voir 4.1

6 - Montants et financements

Coût des travaux	Fiche financière de l'opération : <u>Fonctionnement</u> : Center parcs : - Alimentation électrique du shelter
------------------	---

- FAS et abonnements Fournisseur d'accès (FAI) internet
- CG71 : Location des fourreaux à Orange (de 500 € HT/an à 1 000 € HT/an)

Recette de fonctionnement :

Location du réseau La-Guiche-Center Parcs aux FAI (non étudié à ce jour)

Investissements :

CG71 : raccordement de site prioritaire dans le cadre du programme de déploiement du THD en S&L

Subvention Etat : FSN dans le cadre du programme de déploiement du THD en S&L.

Subvention Région : A déterminer dans le cadre du déploiement du THD en S&L.

Subvention FEDER : A déterminer dans le cadre du PO dans le cadre du déploiement du THD en S&L.

Reste à charge Mairie: 0 €